

F-1：招标工程量清单封面

云南工商学院有声实训室室内装饰 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

云南工商学院有声实训室室内装饰工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		拆除工程										
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:轻钢龙骨饰面板墙 2. 说明:弃渣运距自行考虑	m2	18.31							
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:石膏板吊顶（包含灯具） 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 3. 说明:弃渣运距自行考虑	m2	85.05							
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 说明:弃渣运距自行考虑	m2	93.74							
4	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:强化木地板 2. 说明:弃渣运距自行考虑	m2	85.05							
		砌体工程										
5	011210006001	轻钢龙骨隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型隔墙轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:水泥板 3. 岩棉填充	m2	23.13							
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:不低于MU6.0	m3	15.93							
		楼地面工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
7	011104001001	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5`8厚块毯（背胶粘贴） 2. 找平层材料品种、厚度:30mm厚预拌水泥砂浆找平层，表面压光处理 3. 填充层:CL7.5轻集料混凝土填充层（厚度结合现场实际情况自行考虑） 4. 压线条种类:灰色T字形收边条，颜色同地毯	m2	79.49								
8	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色金属踢脚线 3. 说明:详见WDS-01 节点②	m	42.03								
		墙柱面工程											
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:艺术涂料/一底两面，颜色综合考虑	m2	46.96								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料/一底两面, 颜色综合考虑	m2	5.18								
11	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砌体 3. 洞尺寸:R=20 深度9mm	个	115								
12	011207001001	墙面装饰板（毛毡）	1. 基层材料种类、规格:12mm厚防火阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:PET毛毡吸音板 3. 说明:详见WDS-01 节点①	m2	22.52								
13	011207001002	墙面装饰板（陶铝穿孔吸音板）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木色陶铝穿孔吸音板 4. 说明:综合考虑下口封板增加费用, 详见WDS-01 节点①	m2	24.24								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
14	011207001003	墙面装饰板（布艺吸音板）	1. 基层材料种类、规格:12mm厚防火阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:布艺吸音板 3. 说明:综合考虑下口封板增加费用，详见WDS-01 节点①	m2	11.51							
15	011207001005	墙面装饰板（木饰面）	1. 基层材料种类、规格:12mm厚防火阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:布艺吸音板 3. 说明:综合考虑下口封板增加费用，详见WDS-01 节点⑤	m2	9.79							
16	011207001004	全频扩散体	1. 基层材料种类、规格:12mmmm厚阻燃夹板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:全频扩散体 3. 说明:详见墙面节点图，节点03	m2	10.86							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
17	011304002001	送风口、回风口	1. 截面尺寸:300*300mm 2. 风口材料品种、规格:木饰面 3. 安装固定方式:明装式 4. 说明:装饰风口与真风口综合考虑报价 5. 其他:详见天花节点图节点01	m²	7.26								
18	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:固定窗3940*1850mm 2. 框、扇材质:10mm厚金属收边条，颜色同玻璃框 3. 玻璃品种、厚度:隔音玻璃	m2	7.29								
19	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石，20mm厚	m2	0.63								
20	011505001001	操作台	1. 材料品种、规格、颜色:人造石，20mm厚 2. 支架、配件品种、规格:60*30*3热镀锌方钢	m2	5.13								
		天棚工程											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
21	011302001001	吊顶天棚 （弧形两边）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:弧形造型吊顶/离地高度2.5m~3.6m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨/Φ8全丝吊杆/横撑龙骨CB50@400 3. 基层材料种类、规格:12mm厚硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 5. 其他:详见SDS-01节点01	m2	29.03								
22	011302001002	吊顶天棚 （弧形，中间）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:弧形造型吊顶/离地高度3.6m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨/Φ8全丝吊杆/横撑龙骨CB50@400 3. 基层材料种类、规格:12mm厚硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格:穿孔吸音石膏板 5. 其他:详见SDS-01节点01	m2	9.07								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
23	011302001006	吊顶天棚 （木饰面）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平级吊顶/离地高度2.8 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨/Φ8全丝吊杆/横撑龙骨CB50@400 3. 基层材料种类、规格:12mm厚硅酸钙板/9.5mm厚纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:木饰面 5. 其他:详见天花综合图	m2	2.5								
24	011302001007	吊顶天棚 （木饰面）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平级吊顶/离地高度2.8 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨/Φ8全丝吊杆/横撑龙骨CB50@400 3. 基层材料种类、规格:12mm厚硅酸钙板/9.5mm厚纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:PET毛毡吸音板 5. 其他:详见天花综合图	m2	0.45								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
25	011302001003	吊顶天棚（窗口）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶/离地高度2.5~2.7m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨/Φ8全丝吊杆/横撑龙骨CB50@400 3. 基层材料种类、规格:12mm厚硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 5. 说明:侧面封边采用12mm硅酸钙板+9.5mm纸面石膏板 6. 其他:详见SDS-01节点02	m2	3.3							
26	011302001004	吊顶天棚（陶铝板）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平级吊顶/离地高度3.2m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨,配套转换件 3. 面层材料品种、规格:木色陶铝板 4. 其他:详见SDS-01节点03	m2	14.82							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
27	011302001005	吊顶天棚 （陶铝穿孔吸音板）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平级吊顶/离地高度3.22m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨,配套转换件 3. 面层材料品种、规格:木色陶铝穿孔吸音板 4. 其他:详见SDS-01节点03	m2	11.65								
28	011407002001	天棚喷刷涂料（灰色艺术涂料）	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 喷刷涂料部位:室内顶面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:艺术涂料/一底两面，颜色综合考虑	m2	7.6								
29	011407002002	天棚喷刷涂料（无机涂料）	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 喷刷涂料部位:室内顶面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料/一底两面，颜色综合考虑	m2	33.36								
		其他											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
30	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:MDT-04/1000*2100MM 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面 3. 其他:带隔音玻璃观察窗,单扇,详按设计图完成,含磁吸、门锁、所有五金件、基层、防火防腐防潮处理等一切配件及连接固定件 4. 说明:详见隔音门详图	樘	2								
31	011501008001	木壁柜	1. 台柜规格:2700*2500*610mm 2. 骨架材料种类、规格:40*20*3热镀锌方钢 3. 基层材料种类、规格:12mm厚防火阻燃版 4. 面层材料种类、规格:木饰面 5. 其他:详见WDS-01节点04	m²	6.7								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第11页 共11页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格型号：满足使用需求 3. 安装方式：按设计及规范要求 4. 其他：满足规范及甲方使用要求	台	1							
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED定制面板灯 2. 型号:详见图纸 3. 规格:1200*600mm 4. 参数:48W/4000k/105D 5. 其他:满足规范及甲方使用要求	套	10							
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:嵌入式双头格栅灯 2. 型号:详见图纸 3. 规格:70*45*60mm 4. 参数:6W/4000k/24D 5. 其他:满足规范及甲方使用要求	套	3							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
4	030412001003	普通灯具 L01	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 型号:详见图纸 3. 规格:13*13 4. 参数:14.4W/4000K/110D 5. 其他:满足规范及甲方使用要求	m	23								
5	030412001004	普通灯具 L01-1	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 型号:详见图纸 3. 规格:10*10 4. 参数:9.6W/4000K/110D 5. 其他:满足规范及甲方使用要求	m	8								
6	030412001005	普通灯具 L02	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 型号:详见图纸 3. 规格:10*10 4. 参数:4.8W/4000K/110D 5. 其他:满足规范及甲方使用要求	m	22								
7	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:满足规范要求 4. 其他:综合考虑报价	个	26								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
8	030404034001	照明开关	1. 名称：单极单控开关 2. 规格型号：按设计及规范要求 3. 安装方式：按设计及规范要求	个	2							
9	030404034002	照明开关	1. 名称：空调温控开关 2. 规格型号：按设计及规范要求 3. 安装方式：按设计及规范要求	个	2							
10	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：详见图纸设计 3. 安装方式：满足规范要求	个	44							
11	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PVC20 4. 配置形式：按设计及规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 工程量根据插座点位图暂估，需要进行现场核量	m	130							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；

2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；

3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装工程

标段：云南工商学院有声实训室室内装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：